

SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS
(Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di
un deposito di materiale di risulta) - C.U.P.: D77B17000090002

OFFERTA A PREZZI UNITARI

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE
PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS
(Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
1	11.8.CP1.20.ST	<p>LM LAVORI A MISURA</p> <p>Cat. 05 TRATTAMENTO E RECUPERO MATERIALE DI RISULTA</p> <p>CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E IL RECUPERO</p> <p>Conferimento del materiale inerte di risulta (codice CER 17 05 04 - rifiuto speciale non pericoloso) dal cantiere presso centro autorizzato al trattamento e recupero rifiuti, compreso redazione formulario necessario per il trasporto con autocarro in possesso di autorizzazione al trasporto di rifiuti, a qualsiasi distanza, compreso inoltre il diritto di impianto autorizzato al trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, gli oneri amministrativi per la gestione del rifiuto, accettazione formulario, lo scarico, lo stoccaggio entro appositi stalli, la movimentazione e la vagliatura con reti apposite da 0-0,8, le analisi, il test di cessione sul materiale vagliato ed ogni altro onere secondo la normativa vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.</p> <p>Il conferimento del materiale di risulta presso l'impianto autorizzato al trattamento e recupero sarà valutato a tonnellata su presentazione di bolla per avvenuto scarico.</p> <p>A) Rimozione, carico, trasporto e recupero del materiale</p>	t	736,559
3	11.8.CP1.20.ST	<p>CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E IL</p> <p align="right">A Riportare:</p>				

Autentica Ente Appaltante

Data

L'impresa

.....

.....

.....

SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS
(Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
		Riporto:				
		<p>RECUPERO</p> <p>Conferimento del materiale inerte di risulta (codice CER 17 05 04 - rifiuto speciale non pericoloso) dal cantiere presso centro autorizzato al trattamento e recupero rifiuti, compreso redazione formulario necessario per il trasporto con autocarro in possesso di autorizzazione al trasporto di rifiuti, a qualsiasi distanza, compreso inoltre il diritto di impianto autorizzato al trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, gli oneri amministrativi per la gestione del rifiuto, accettazione formulario, lo scarico, lo stoccaggio entro appositi stalli, la movimentazione e la vagliatura con reti apposite da 0-0,8, le analisi, il test di cessione sul materiale vagliato ed ogni altro onere secondo la normativa vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.</p> <p>Il conferimento del materiale di risulta presso l'impianto autorizzato al trattamento e recupero sarà valutato a tonnellata su presentazione di bolla per avvenuto scarico.</p> <p>B) Trasporto e recupero del materiale</p>	t	790,481
		<p>Sommano Cat. 05 TRATTAMENTO E RECUPERO MATERIALE DI RISULTA</p>			=====

Autentica Ente Appaltante

Data

L'impresa

.....

.....

.....

SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS
 (Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
		Riepilogo Cat. 05 TRATTAMENTO E RECUPERO MATERIALE DI RISULTA Importo netto LAVORI A MISURA				 =====

Autentica Ente Appaltante

Data

L'impresa

.....

.....

.....

SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS
(Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
5	11.1.UD1.20.ST	<p>LC LAVORI A CORPO</p> <p>Cat. 01 MOVIMENTI DI MATERIE</p> <p>TRACCIAMENTO DELLE OPERE DI PROGETTO Esecuzione dei tracciamenti sul terreno necessari per la completa localizzazione planimetrica ed altimetrica delle opere di progetto, eseguiti con strumenti topografici adeguati da personale qualificato, compreso realizzazione dei capisaldi, modine, infissione di paline, marcature di assi, fili, allineamenti e livelli e materiali di consumo.</p>	a corpo	1,000
6	11.6.CP1.20.ST	<p>SCAVO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA PER L'APERTURA O LA RISAGOMATURA DI CANALI E PER LA BONIFICA DI SOTTOFONDI Esecuzione di scavo a sezione aperta per profondità fino a 4 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, per l'apertura o la risagomatura di canali e per la bonifica di sottofondi, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di ceppaie, l'eventuale rimozione delle scogliere esistenti, l'aggottamento delle acque, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, a ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato, ovvero il carico dello stesso su autocarro per il trasporto e conferimento presso impianto autorizzato per di recupero dei rifiuti.</p> <p align="right">A Riportare:</p>				

Autentica Ente Appaltante

Data

L'impresa

.....

.....

.....

SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS
(Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
8	11.6.CP1.30.ST	Riporto: A) Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)	m ³	480,409
		PULIZIA MANUALE ED IDRODINAMICA DI TOMBOTTI AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE 120/200x100 cm Pulizia manuale ed idrodinamica, con l'ausilio di pompe ad alta pressione, di tombotti in c.a. aventi sezione interna rettangolare 120/200x1.00 cm, compreso attrezzature, materiale di consumo e accatastamento del materiale di risulta (terreno, detriti, arbusti, legname, ecc) nell'ambito del cantiere con la sola esclusione del carico, trasporto e conferimento presso impianto di recupero rifiuti autorizzato.	m	18,600
9	11.8.CP1.03	RINTERRO CON TERRA DI COLTIVO Esecuzione del ritombamento dello scavo mediante fornitura e posa in opera di terra di coltivo proveniente da terreni produttivi priva di radici e di piante infestanti, ciottoli, macerie, ecc., compreso stesa, costipamento e livellatura.	m ³	150,736
		Importo netto MOVIMENTI DI MATERIE		

Autentica Ente Appaltante

Data

L'impresa

.....

.....

.....

SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS
(Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
11	30.1.BH2.01	<p>Cat. 02 <i>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</i></p> <p>RIMOZIONI DI RECINZIONI Esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d'acciaio, elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, rimozione dei cancelli e portoni, paletti di supporto, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica, con la sola esclusione delle fondazioni compensate con altra voce.</p> <p>A) In rete metallica</p> <p>Importo netto <i>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</i></p>	m ²	120,000
		

Autentica Ente Appaltante

Data

L'impresa

.....

.....

.....

SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS
(Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
12	10.5.CE3.20.ST	<p>Cat. 03 <i>SCOGLIERE</i></p> <p>SCOGLIERE E OPERE DI SOSTEGNO CON MASSI PROVENIENTI DA CAVA</p> <p>Esecuzione di opere di sostegno e scogliere con massi non gelivi di dimensione minima di 0,20 m³ provenienti da cave fuori del cantiere, compreso il rinfianco ed il raccordo delle rampe di scavo e di riporto, l'approvvigionamento, il carico ed il trasporto dei massi, compreso l'acquisto dei massi.</p> <p>Importo netto <i>SCOGLIERE</i></p>	m ³	20,789
				

Autentica Ente Appaltante

Data

L'impresa

.....

.....

.....

SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS
(Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
13	10.5.WK1.11	<p>Cat. 04 OPERE IN VERDE</p> <p>INERBIMENTO CON IDROSEMINA Esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionati in ragione di 30 g/m², concime, collante, escluso la preparazione del piano di semina.</p> <p>A) Superfici fino a 5000 m²</p>	m ²	470,000
14	10.5.WK2.07	<p>DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE Esecuzione di decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento.</p> <p>C) Per scarpate fluviali, compresa la coppatura o trinciatura del materiale di risulta</p>	m ²	460,000
15	10.5.WK2.08	<p>DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATO Esecuzione di decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, eseguito anche a mano ove necessario, compreso l'abbattimento di piante pericolanti o secche, con triturazione del materiale a verde già presente a terra, ogni altro onere per dare l'opera terminata a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere di smaltimento se necessario.</p> <p>A Riportare:</p>				

Autentica Ente Appaltante

Data

L'impresa

.....

.....

.....

SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS
 (Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
		Riporto:				
		A) Su area ad alta intensità di infestanti con raccolta e trasporto a discarica dei materiali di risulta	m ²	1.220,000
		Importo netto OPERE IN VERDE		

Autentica Ente Appaltante

Data

L'impresa

.....

.....

.....

SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS
(Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
		Riepilogo				
		Cat. 01 MOVIMENTI DI MATERIE				
		Cat. 02 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				
		Cat. 03 SCOGLIERE				
		Cat. 04 OPERE IN VERDE				
		Importo netto LAVORI A CORPO			=====

Autentica Ente Appaltante

Data

L'impresa

.....

.....

.....

SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS
 (Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
					(in cifre)	(in lettere)	
		Riepilogo				
		LM LAVORI A MISURA				
		LC LAVORI A CORPO				
	ITL	Importo totale dei lavori				 =====

Autentica Ente Appaltante

Data

L'impresa

.....

.....

.....

SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS
(Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di
un deposito di materiale di risulta) - C.U.P.: D77B17000090002

OFFERTA A PREZZI UNITARI

RIEPILOGO IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE
PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS
(Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta)

RIEPILOGO IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

N.R.	Codice	Descrizione	Importo parziale (in cifre)	Importo totale delle opere (in lettere)
	LM	LAVORI A MISURA	
	LM - Cat. 05	TRATTAMENTO E RECUPERO MATERIALE DI RISULTA	
	LC	LAVORI A CORPO	
	LC - Cat. 01	MOVIMENTI DI MATERIE	
	LC - Cat. 02	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	
	LC - Cat. 03	SCOGLIERE	
	LC - Cat. 04	OPERE IN VERDE	
	ITL	Importo totale dei lavori	=====

Autentica Ente Appaltante

Data

L'impresa

.....

.....

.....

OGGETTO

Offerta per la gara d'appalto mediante procedura _____ del giorno _____ per lavori di **SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE A GONARS (Completamento rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta) - C.U.P.: D77B17000090002**

PREZZO OFFERTO

Il prezzo complessivo offerto è di € _____ diconsì Euro _____ al netto del costi della sicurezza pari a € 1538,46 diconsì Euro millecinquantotrentotto/46 e dell'IVA di Legge.

Il sottoscritto _____, rappresentate legale della ditta _____ con sede in _____

DICHIARA

di prendere atto espressamente che trattandosi di lavoro parte «a corpo» e parte «a misura», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs 18 aprile 2016 nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'importo dei lavori, come determinato in sede di gara e nella Lista per l'offerta:

a) per la parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;

b) della parte di lavori a misura, come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e le condizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto.

Data, _____

Firma _____